

AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ

Projekt megnevezése, száma:

„ÁRVÍZVÉDELMI FEJLESZTÉSEK” KEHOP 1.4.0/2015 KONSTRUKCIÓ”

„Ajánlatkérő:

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

Közbeszerzési eljárás címe:

**VÉDKÉPESSÉG HELYREÁLLÍTÁSA AZ I. RENDŰ ÁRVÍZVÉDELMI FŐVÉDVONALAKON
TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI MUNKÁK MEGVALÓSÍTÁSA FIDIC SÁRGA KÖNYV SZERINT**

TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ

**4. KÖTET
KÖZBESZERZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ
AJÁNLATI ÁR BONTÁSA**

2017. március

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Dr. Schmajz Péter

Lajstromszám: 00088

4. KÖTET

AJÁNLATI ÁR BONTÁSA

4.1 AJÁNLATI ÁR BONTÁSA

Az Egyösszegű Ajánlati Árat, amely a Szerződéses Ár alapja, úgy kell tekinteni, hogy az, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott Munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak, és nem változtatható meg semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során, kivéve azon eseteket, amikor a Mérnök pótmunkával kapcsolatban a tartalékkeret terhére rendel el Változtatást (FIDIC 13.) vagy hagy jóvá Vállalkozói Követelést (FIDIC 20.1) a Megrendelő – a Kbt-re figyelemmel hozott - jóváhagyásával.

Az Egyösszegű Ajánlati Árnak (átalányár) tartalmaznia kell - a szerződéses dokumentumokban előírtak szerint - a Munkák Szerződés szerinti elvégzésének és fenntartásának mindent figyelembe vevő teljes költségét. Ajánlattevő (Vállalkozó) elfogadja, hogy a megadott összegek a teljes munkára vonatkoznak.

A Szerződéses Feltétek szerint a „nettó vállalkozási díj (Szerződés Elfogadott Végösszege)” egyösszegű ár, és ennek megfelelően a hivatkozott Cikkelyben leírt feltételek szerint, valamint az „Egyösszegű Ár bontása” alapján kerül kifizetésre a Vállalkozó részére.

Az Ajánlati Ár bontásában szereplő összegeket ÁFA nélkül, Forintban kell megadni.

Az Egyösszegű Ajánlati Árat az Ajánlattevőnek a mellékelt táblázat szerinti bontásban kell megadnia, a megfelelő sorokban szerepeltetnie kell az összes olyan közvetlen és közvetett költséget, amely az adott tétel szerinti munka megvalósításához kapcsolódik, beleértve az építés költségeit, az anyagok, gépek, berendezések, tartalékberendezések, pótkatatrészek előállításának, beszerzésének, helyszínre szállításának, beüzemelésének és jótállásának összes közvetlen és közvetett költségét.

Az Ajánlatkérési dokumentáció 5. kötetében ismertetett indikatív tervektől az ajánlattevő vállalkozói javaslatában eltérhet. Ennek megfelelően az olyan tevékenysége(ke)t, amelyeket ajánlattevő vállalkozói javaslata alapján nem tudott valamely feltüntetett sorba rendelni, újabb tevékenységsorban szerepeltetheti. A vállalkozói javaslatban nem szereplő tevékenységeket tartalmazó sorokat értelemszerűen nem kell kitölteni.

Függetlenül bármilyen korlátozástól, melyre esetleg utalhat az egyes tételek megszövegezése, a Vállalkozó ajánlata benyújtásával elismeri, hogy az általa megadott Egyösszegű Ajánlati Ár a szerződés teljesítéséhez szükséges összes ellentételezést, anyag- díj- és rezsiköltségét tartalmazza. A szerződés egészére vonatkozó minden költséget, jutalékot és egyéb díjat (hacsak külön tételként nem szerepel a mintán) a részletezésben szereplő valamennyi összegre szét kell osztani.

Az Egyösszegű Ajánlati Ár bontása táblázat kitöltése során az egyes tételeknél szerepeltetett tájékoztató mennyiségek és az ehhez rendelt Vállalkozói Árak – tekintve hogy az szerződés átalányáras – nem képeznek alapot mennyiségalapú elszámolásra és kizárólag az alábbi célokat szolgálják:

- A Vállalkozó által elkészítendő Fizetési Ütemtervben teljesítési tételeit ugyanebben a bontásban kell megadnia, az itt megadott ellenszolgáltatás hozzárendelésével,
- A Mérnök döntései meghozatalának támogatása
- Ajánlattevő tájékoztatása

Az Ajánlati Ár bontása táblázatban szereplő, a Megbízó által megadott fix "Tartalékkeret" összeg felhasználására a szerződési feltételek vonatkozó cikkelyeiben előírtak szerint kerülhet sor.

VÉDKÉPESSÉG HELYREÁLLÍTÁSA AZ I. RENDŰ ÁRVÍZVÉDELMI FŐVÉDVONALAKON

TERVEZÉSI ÉS KIVITELEZÉSI MUNKÁK MEGVALÓSÍTÁSA FIDIC SÁRGA KÖNYV SZERINT,,

tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárás céljára

Alulírott (képviseli:) kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban adott ajánlatomban az Ajánlati Árat az alábbi bontás alapján kalkuláltam:

Ssz.	Költségtétel						Ár nettó (Ft)
Előkészítés, tervezés							
1	Kiviteli tervek készítése (talajmechanikával)						
Ssz.	VIZIG	Árvízvédelmi szakasz	ELŐIRÁNYZOTT		Előirányzott műszaki beavatkozás		Ár nettó (Ft)
			Szelvénytávolság (tkm)		Hossza	Tervezett beavatkozás	
			tól	ig			
Kivitelezés							
1	ÉDUVIZIG	01.03. Vének – Dunaremete árvízvédelmi szakasz	24+410	24+590	180	Bent maradó szádlemez beépítés, valamint Porkolátoki csatorna csőcsere	
2		01.05. Vének – Dunaszentpáli árvízvédelmi szakasz	25+150	26+200	1050	Drénszivargó létesítés	
3	KDVVIZIG	02.07. Szentendrei-szigeti árvízvédelmi szakasz	4+400	4+678	278	Támfal rekonstrukció valamint agyagfog+agyagpaplan vagy azzal MEÉ megoldás	
4		02.10. Ipolyvece-Dejtár-Balassagyarmat-szécsényi árvízvédelmi szakasz	0+000	1+900	1900		
5	ADUVIZIG	03.01. Baja-Margittaszigeti árvízvédelmi szakasz	3+300	5+455	2155	HDPE lemezzel erősített (műanyag lemezbetétes), helyben kevert önszilárduló résfal építés	
6	KDTVIZIG	04.01. Bába-Siótorok-Szekszárdi árvízvédelmi szakasz	0+000	0+070	70	Bába I. műtárgy körüli rekonstrukció valamint leterhelő szőnyeg és nyomópadka létesítése	
			0+191	0+726	535		
			2+650	4+440	1790		
			11+225	11+525	300		
7	KDTVIZIG	04.02. Siótorok-Paksi árvízvédelmi szakasz	50+700	50+950	250	Leterhelő szőnyegés nyomópadka létesítés	
			51+900	52+900	1000		
			42+750	43+000	250		
8	KDTVIZIG	04.03. Paks-Bölcskei árvízvédelmi szakasz	75+300	75+370	70	Leterhelő szőnyeg létesítés	
9	KDTVIZIG	04.04. Adony-Ercsi árvízvédelmi szakasz	5+875	6+040	165	Leterhelő szőnyegés nyomópadka létesítés	
			0+410	0+450	40		
			0+550	0+730	180		
			0+730	1+042	312		
			1+890	2+000	110		
			2+840	3+240	400		
10	KDTVIZIG	04.06. Szekszárd-Sióagárd-Kölesdi árvízvédelmi szakasz	1+760	1+780	20	Kiséri zsillp rekonstrukció	
11	DÉDUVIZIG	05.02. Drávaszabolcsi árvízvédelmi szakasz	0+000	2+800	2800	HDPE lemezzel erősített (műanyag lemezbetétes), helyben kevert önszilárduló résfal építés	
			18+159	18+600	441		
			23+000	23+250	250		
			24+600	25+200	600		

12	FETIVIZIG	07.13. Ágerdömajor-Olcsvai árvízvédelmi szakasz (Kraszna jp)	19+200	21+000	1800	HDPE lemezzel erősített (műanyag lemezbetétes), helyben kevert önszilárduló részfal építés
			36+700	38+000	1300	
			22+700	24+000	1300	
13	TIVIZIG	09.08. Szeghalom-Körösszakáli árvízvédelmi szakasz	25+500	25+650	150	HDPE lemezzel erősített (műanyag lemezbetétes), helyben kevert önszilárduló részfal építés és bent maradó szádlemez beépítés
			29+050	29+200	150	
			30+000	30+150	150	
			43+750	46+780	3030	
			35+550	35+650	100	
			42+500	43+750	1250	
14	KÖTIVIZIG	10.03 Doba-Kanyari árvízvédelmi szakasz	94+050	94+400	350	HDPE lemezzel erősített (műanyag lemezbetétes), helyben kevert önszilárduló részfal építés
			94+840	95+780	940	
			116+900	117+890	990	
15	KÖTIVIZIG	10.05 Kunszentmárton – Nagyrévi árvízvédelmi szakasz	8+100	8+550	450	HDPE lemezzel erősített (műanyag lemezbetétes), helyben kevert önszilárduló részfal építés
			11+000	11+500	500	
16	KÖTIVIZIG	10.06 Tiszaföldvár-Pityókai árvízvédelmi szakasz	105+100	106+600	1500	HDPE lemezzel erősített (műanyag lemezbetétes), helyben kevert önszilárduló részfal építés
17		10.07 Fegyvernek - Ledencei árvízvédelmi szakasz	108+120	108+635	515	HDPE lemezzel erősített (műanyag lemezbetétes), helyben kevert önszilárduló részfal építés és bent maradó szádlemez beépítés
	ATIVIZIG	11.08. Szentés-öcsödi árvízvédelmi szakasz	136+570	137+670	1100	HDPE lemezzel erősített (műanyag lemezbetétes), helyben kevert önszilárduló részfal építés
			5+475	8+880	3405	
19	KÖVIZIG	12.01. Szarvasi árvízvédelmi szakasz	41+490	41+540	50	HDPE lemezzel erősített (műanyag lemezbetétes), helyben kevert önszilárduló részfal építés és bent maradó szádlemez beépítés
			41+595	41+695	100	
			41+950	42+050	100	
			56+980	57+080	100	
			59+775	59+900	125	
			64+600	64+775	175	
			47+600	47+860	260	
			47+860	48+200	340	
			45+050	45+250	200	
			50+450	50+700	250	
			61+425	61+500	75	
			75+250	75+825	575	
			75+825	76+200	375	
			76+200	76+300	100	
EGYÖSSZEGŰ AJÁNLATI ÁR (NETTÓ)						
	Tartalékkeret (nettó)					
AJÁNLATI ÁR (nettó) (Egyösszegű Ajánlati ár (nettó)+Tartalékkeret (nettó))						
	ÁFA az Ajánlati Ár-on (...%)					
AJÁNLATI ÁR (bruttó) (Ajánlati Ár (nettó)+ÁFA)						

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

4.2. TÁJÉKOZTATÓ MENNYISÉGEK

A Munkák tájékoztató mennyiségei mind az előkészítési, mind pedig a kivitelezési folyamatokra létesítményenként (5. kötet) a Szerződés teljesítésének egy lehetséges megoldásához lettek hozzárendelve és az egyedi műszaki követelmények műszaki leírásában (3. kötet) foglaltakkal összhangban lettek megadva.

Az ott felsorolt munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő Munkák mennyiségi kimutatásának. Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének meghatározása az Ajánlattevők feladata. Ajánlattevőknek az Ajánlatkérési Dokumentáció teljes anyagát részletesen át kell tanulmányozniuk annak érdekében, hogy az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos mennyiségét kiszámolják és Ajánlatukat ennek alapján teljes felelősséggel tehesék meg. Sem az ajánlattétel folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés alatt, az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó semmilyen formában nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.