

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

Projekt megnevezése, száma:

KEHOP-1.4.0-15-2015-00003

„VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán”

Ajánlatkérő:

ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐIGAZGATÓSÁG

(1012 Budapest, Márvány u. 1/d.)

Közbeszerzési eljárás címe:

„Mebízási szerződés keretében FIDIC mérnöki és műszaki ellenőrzési feladatok ellátása a "VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán" című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00003 azonosító számú projekt tervezésére és kivitelezésére, FIDIC Sárga Könyv szerint megkötésre kerülő szerződésben foglalt munkákhoz kapcsolódóan.”

2. KÖTET AJÁNLATI ÁR BONTÁSA

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Dr. Schmalz Péter
Létesítésszám: 00088

2. KÖTET

AJÁNLATI ÁR BONTÁSA

Az Egyösszegű Ajánlati Árat, amely a Szerződéses Ár alapja, úgy kell tekinteni, hogy az, az Ajánlatkérési Dokumentációban meghatározott Munkák elvégzéséért jár a Vállalkozónak, és nem változtatható meg semmilyen alapon a Szerződéses kötelezettségek végrehajtása során.

Az Egyösszegű Ajánlati Árnak (átalányár) tartalmaznia kell - a szerződéses dokumentumokban előírtak szerint - a Munkák Szerződés szerinti elvégzésének és fenntartásának mindent figyelembe vevő teljes költségét. Ajánlattevő (Vállalkozó) elfogadja, hogy a megadott összegek a teljes munkára vonatkoznak.

A Szerződéses Feltétek szerint a „nettó vállalkozási díj (Szerződés Elfogadott Végösszege)” egyösszegű ár, és ennek megfelelően a hivatkozott Cikkelyben leírt feltételek szerint, valamint az „Egyösszegű Ár bontása” alapján kerül kifizetésre a Vállalkozó részére.

Az Ajánlati Ár bontásában szereplő összegeket ÁFA nélkül, Forintban kell megadni.

Az Egyösszegű Ajánlati Árat az Ajánlattevőnek a mellékelt táblázat szerinti bontásban kell megadnia, a megfelelő sorokban szerepeltetnie kell az összes olyan közvetlen és közvetett költséget, amely az adott tétel szerinti munka megvalósításához kapcsolódik.

„Megbízási szerződés keretében FIDIC mérnöki és műszaki ellenőrzési feladatok ellátása a "VTT Hullámtér rendezése az Alsó-Tiszán" című, KEHOP-1.4.0-15-2015-00003 azonosító számú projekt tervezésére és kivitelezésére, FIDIC Sárga Könyv szerint megkötésre kerülő szerződésben foglalt munkákhoz kapcsolódóan.”

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában

Alulírott (képviseli:)
kijelentem, hogy a fent említett közbeszerzési eljárásban adott ajánlatomban az Ajánlati Árat az alábbi bontás alapján kalkuláltam:

Elvégzendő feladat	Összeg (nettó HUF)
Műszaki ellenőri feladatok ellátása	nettó HUF
FIDIC Mérnöki feladatok ellátása	nettó HUF
Összesen:	nettó HUF¹

Keltezés (helység, év, hónap, nap)

(cégjegyzésre jogosult vagy
szabályszerűen meghatalmazott
képviselő aláírása)

4.2. TÁJÉKOZTATÓ MENNYISÉGEK

A Munkák tájékoztató mennyiségei a Szerződés teljesítésének egy lehetséges megoldásához lettek hozzárendelve és az egyedi műszaki követelmények műszaki leírásában (Megrendelő Követelményei 3. fejezet) foglaltakkal összhangban lettek megadva.

Az ott felsorolt munkamennyiségek csupán az Ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő Munkák mennyiségi kimutatásának.

Az elvégzendő munkák és a beépítendő anyagok pontos és részletes mennyiségének meghatározása az Kivitelező feladata. Ajánlattevőknek az Ajánlatkérési Dokumentáció teljes anyagát részletesen át kell tanulmányozniuk annak érdekében, hogy az elvégzendő munkák kapcsán Ajánlatukat ennek alapján teljes felelősséggel tehessék meg.

Sem az ajánlattétel folyamán, sem pedig a későbbiekben a kivitelezés alatt, az Ajánlattevő, illetve a nyertes Vállalkozó semmilyen formában nem hivatkozhat a tájékoztató mennyiségekkel kapcsolatos félreértésre vagy tévedésre.

Műszaki tervek hiányában a közbeszerzés időpontjában becsléssel megállapított főbb kiviteli munkamennyiségek az alábbiak:

Partbiztosítások helyreállítása

Munkanem megnevezése	Partbiztosítás helyreállítása					Mennyiség összesen	Mennyiség egysége
	Szentesi	Levelényi	Lúdvári	Algyői	Malina-parti		
Bozót és cserjeirtás, beleértve az utóhasznosítás céljából történő összegyűjtést és elszállítását	3950	4200	2060	2800	6200	19210	m ²
Rézsűképzés, alakító földmunka végzése	700	0	5000	0	0	5700	m ²
Kőszórás készítése LMA 5/40-es vízépítési termésközből	9400	1350	2250	900	270	14170	m ³
Geotextília elhelyezése kőszórás alá (Terfil 200g/cm ²)	6800	4500	7500	0	0	18800	m ²
Fakitermelés részüből, gallyazással, elszállítás; 11-20 cm átmérő	120	420	150	400	0	1090	db
Fakitermelés részüből, gallyazással, elszállítás; 21-40 cm átmérő	0	305	100	300	0	705	db
Fakitermelés részüből, gallyazással, elszállítás; 41-60 cm átmérő	20	140	0	100	0	260	db

Medertisztítás	5 000	0	3860	540	0	9400	m ²
Földorom elszedése száraz kotrással	1 500	0	0	0	0	1500	m ³
Földorom elszedése nedves kotrással	1 500	0	0	0	0	1500	m ³
Kanyarulat kiegyenlítése kotort föld betöltésével felvízi beszakadáshoz, rézsűképzéssel	3000	0	0	0	0	3000	m ³
23 cm vastag RENO matrac elhelyezése mederélig rézsűre (d20, l=60 cm betonacél tüskékkel rögzítve 1 db/m2, benne CP63/180 vízépítési terméskő)	500	0	0	0	520	1020	m ²
Meglévő burkolat tisztítása, növényzet és felrakodott anyag eltávolítása beleértve az összegyűjtést és elszállítás	0	0	0	0	6 200	6200	m ²
Lezáró fog elhelyezéséhez kézi földmunka végzése	0	0	0	0	310	310	m ³
GABION lezárófog elhelyezése (0,5X1,0X4,0 Gabion doboz, benne CP 63/180 vízépítési terméskő)	0	0	0	0	310	310	fm

Összesített mennyiségek a Ferencszállási kanyarulat rendezéséhez:

Fakitermelés: ~1900 db

Tuskózás: 6.080 m³

Humuszosítás: 11,87 ha

LMA5/40 jelű terméskő beépítés: 21.959 m³

CP90/250jelű terméskő beépítés: 3.250 m²

CP63/180jelű terméskő beépítés: 334 m²

Homokos kavics feltöltés: 6.09 m³

Sárközi lap burkolat 1.400 m²

TERFIL szűrőszövet takarás: 15.920 m²

Kotrás munká: 475.261 m³ (száraz 444.501 m³, víz alól 30.760 m³)