

MÉRLET ÉS MENNYISÉGSZÁMÍTÁS Villogó ENGEDÉLYES munkák	Megnevezés					
		Mennyiség összesen	Anyag egységár	Díj egységár	Egységár	Összesen
Irtás						
Gazkaszálás	100m2	111,9	0	0	0	0,00
Nádkaszálás	100m2	9	0	0	0	0,00
Bozót és cserjeirtás (m ²)	0-4 cm	1627	0	0	0	0,00
	4-10 cm	210	0	0	0	0,00
Fakitermelés (db)	10-20 cm	0	0	0	0	0,00
	21-40 cm	0	0	0	0	0,00
Bontás						
Megjévő beton, vb. műtárgy bontása, törmelék elszállítása (m ³)		7	0	0	0	0,00
Megjévő acélszerkezetek bontása, elszállítása (zsilipablak, korlátok, acél lépcsők) (t)		22	0	0	0	0,00
Ideiglenes mellékélesítmények						
Mederelzárás homokzsákból (m ³)		0	0	0	0	0,00
Mederelzárás földtöltéssel (m ²)		1792	0	0	0	0,00
Acélszádpalló fal készítése (m ²)		1492	0	0	0	0,00
Fóliaterítés (m ²)		564	0	0	0	0,00
Mederelzárás bontása (m ³)		1792	0	0	0	0,00
Megközelítő út karbantartása (m ²)		26855	0	0	0	0,00
Autódaru időarányos gépköltsége (óra)		648	0	0	0	0,00
Viztelentés						
Nyílvízirtás szivókút készítés (m)		54	0	0	0	0,00
Szivattyú helyszímentartása (óra)	500-1000 l/perc	1056	0	0	0	0,00
Szivattyú üzemelés (óra)	500-1000 l/perc	816	0	0	0	0,00
Ideiglenes árok készítés, megszüntetés (m ²)		1982	0	0	0	0,00
Ideiglenes csőátvezetés m		75	0	0	0	0,00
Földmunka						
Humuszleszedés (m ³)		1455	0	0	0	0,00
Földkiemelés munkagödörből (m ³)	iszap	1375	0	0	0	0,00
Tükrökészítés (m ²)		5677	0	0	0	0,00
Töltésépítés (m ³)		1809	0	0	0	0,00
Földvisszatöltés (m ³)	műtárgy mellett	583	0	0	0	0,00
Töltésalapozás (m ²)		659	0	0	0	0,00
Rézsűképzés (m ²)		2534	0	0	0	0,00
Humuszterítés (m ²)		7450	0	0	0	0,00
Vízszintes felületrendezés (m2)		4586	0	0	0	0,00
Tömörítés (m ³) műtárgy mellett 90%-os tömörség, kézi erővel		583	0	0	0	0,00
Tömörítés nagy felületen, géppel, 90%-os tömörség (m ³)		6504	0	0	0	0,00
Fűvesítés rézsűn (m ²)		2534	0	0	0	0,00
Fűvesítés vízszintes felületen (m2)		443	0	0	0	0,00
Fejtett föld mozgatása géppel m3		3434	0	0	0	0,00
Föld eltolása, eltergetése depónián m3		1010	0	0	0	0,00
Föld szállítása (bányából töltéshez) m3		1809	0	0	0	0,00
Műtárgyépítés						
Homokos kavicságy (m ³)		152,9	0	0	0	0,00
Sík zszaluzat készítés (m ²)		940	0	0	0	0,00
Műtárgy egyéb beton (m ³)	C25/30 XC1-24-F2	133,2	0	0	0	0,00
vasbeton (m ³)	C30/37 - XC4 - XF1-XD1-XV2 (H-16-F3)	234,01	0	0	0	0,00
Szerelőbeton (m3)	C8/10-X0b(H)-32-F1	21	0	0	0	0,00
Georács (m2)		0	0	0	0	0,00
Geotextil m2		6196	0	0	0	0,00
Vb csőáteresz (m)	Ø60	0	0	0	0	0,00
Vb csőáteresz (m)	Ø100	0	0	0	0	0,00
Kitorkoló fej 1:1,5 (db)	Ø100	0	0	0	0	0,00
Kitorkoló fej 1:2 (db)	Ø100	0	0	0	0	0,00
Vízjáró acél elzárószervezet 2000x2000 mm (db)	4 oldali zárás	2	0	0	0	0,00
Acél elzárószervezet 1500x1500 mm (db)	3 oldali zárás	2	0	0	0	0,00
Redőnyös elzárószervezet 2000x2500 mm (db)	3 oldali zárás	1	0	0	0	0,00
Redőnyös elzárószervezet 1500x2100 mm (db)	3 oldali zárás	2	0	0	0	0,00
DN500 öv. torlócsappantyú		2	0	0	0	0,00
DN500 öv. éktolózár		2	0	0	0	0,00
DN800 öv. csővég-csappantyú		1	0	0	0	0,00
Betétpallós elzárószervezet (m ²)		42,8	0	0	0	0,00
Akna vasbeton lemez lefedés lebúvó nyílással (db)	1,9x2,5 m	3	0	0	0	0,00
Akna vasbeton lemez lefedés lebúvó nyílással (db)	2,0x2,0 m	6	0	0	0	0,00
Betonba rakott természetes burkolat (40cm vtg.) (m ²)	C25/30/KK beton	616	0	0	0	0,00
Köszorás m3		10	0	0	0	0,00
Vízre duzzadó szalag (m)	Sika v. Adeka	331	0	0	0	0,00
Acélkorlát (m)		30	0	0	0	0,00
acél lemez kezelőhid (m2)	3 mm vtg.	9,5	0	0	0	0,00
Vizsgálólépcső (m)	1:1,5	20	0	0	0	0,00
Vizsgálólépcső (m)	1:2	11,6	0	0	0	0,00
Fékvő vízmérce 1:1,5 (m)	2x2,5 m	7	0	0	0	0,00
Fékvő vízmérce 1:2 (m)	2x2,5 m	5	0	0	0	0,00
vb. szalagkorlát oszloppal		81,1	0	0	0	0,00
Útalap készítése M56 (m3)		1320	0	0	0	0,00
Sorompó	db	2	0	0	0	0,00
Közüti jelző tábla kieg. táblával	db	2	0	0	0	0,00
Nyomócső (DN500 spirálvarrott acél) m	Szerelvényekkel, iránytörésekkel	30	0	0	0	0,00
Nyomócső (DN800 spirálvarrott acél) m	Szerelvényekkel, nadrágdómmal, iránytörésekkel	25	0	0	0	0,00
Függőleges tengelyű szivattyú, meghajtó dízelmotorral (db)	500 l/s	2	0	0	0	0,00
Mindösszesen (nettó):					nettó	0,00
					bruttó	0,00